



I/S Norfors Ovnlinie 5 Måling af emissioner til luften Præstationskontrol

**Akkrediteret rapport 118-29742.02 A
Målinger udført i oktober 2018
Projektleder: Jørgen Boje**

Underskriftsberettiget

Prøvningsrapporten er kun gyldig med signatur fra FORCE Technology. Rapporten forefindes som original i FORCE Technologys database og sendes som elektronisk duplikat til kunden. Den hos FORCE Technology lagrede original har forrang som dokumentation for rapportens indhold og gyldighed. Prøvningsrapporten må kun gengives i uddrag med tilladelse fra FORCE Technology.



Kontakt:
Clean Air Technologies
Projektleder Jørgen Boje
Direkte tlf. 43 25 01 39
Mobil: 42 62 71 39
E-mail: jbo@force.dk

FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby, Danmark
+45 43 25 00 00
+45 43 25 00 10
info@forcetechnology.dk
www.forcetechnology.com



Resumé

Anlæg/afkast: Norfors, Ovn 5

Parameter	Enhed	Middel	Miljøkrav
Dato	dd-mm-åå	11-10-2018	-

Hjælpeparametre

Temperatur	°C	64 ± 1,5	-
O ₂	vol% (tør)	8,0 ± 0,080	-
H ₂ O	vol%	20,1 ± 0,72	-
Volumenstrøm	m ³ (n,t)/h	43.000 ± 2.000	-

Koncentrationer

HF	mg/m ³ (ref)	< 0,6	1,0
Partikler	mg/m ³ (ref)	0,38 ± 0,06	-
∑ Cd & Tl	mg/m ³ (ref)	< 0,001	0,025
∑ Ni, As, Cd & Cr	mg/m ³ (ref)	0,00058 ± 0,0002	0,10
∑ As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb & V	mg/m ³ (ref)	0,0022 ± 0,0001	0,25
Dioxiner (I-TEQ)	ng/m ³ (ref)	0,0057 ± 0,002	0,10
Naphtalen	mg/m ³ (ref)	0,00020 ± 0,00006	-
PAH'er (B[a]p-ækv.)	µg/m ³ (ref)	0,00025 ± 0,0003	-

(ref) angiver tør røggas ved normaltilstanden (0°C, 101,3 kPa) og 11 % ilt

* betyder "ikke omfattet af akkreditering 51"

Miljøkrav er oplyst af virksomheden.

Usikkerheder over 50% af måleværdi er anført som absolutte værdier.

Tabel 1 Resumé af målingernes resultat



Indholdsfortegnelse

Resumé	2
1 Indledning	4
1.1 Formål	4
2 Resultater	5
2.1 Resultatoversigt	5
2.2 Kommentarer til resultaterne	5
3 Anlægsbeskrivelse	5
3.1 Driftsforhold under målingerne	5
4 Målingernes udførelse	6
4.1 Målemetoder	6
4.2 Forhold af betydning for måleusikkerheden	6
Bilag A Målemetoder og usikkerheder	7



1 Indledning

FORCE Technology har i oktober 2018 udført måling af emissioner til luften på virksomheden I/S Norfors's Ovnlinie 5:

Adresse: Savsvinget 2, 2970 Hørsholm
Rekvirent: I/S Norfors ved Claus Carlsson

Målingerne er udført af: Flemming Mikkelsen
Rapporten er udarbejdet af: Flemming Mikkelsen

Måleparametre og målingernes varighed fremgår af resultatoversigten i kapitel 2.1.

Prøveudtagning og analyse er gennemført i overensstemmelse med FORCE Technologys akkreditering nr. 51 og nr. 65 fra DANAK.

Følgende er ikke omfattet af akkrediteringen:

- oplysninger om drifts- og produktionsforhold
- oplysninger om miljøkrav og grænseværdier

Resultatet af målingerne gælder kun for det aktuelle anlæg, i de aktuelle måleperioder og for de aktuelle driftssituationer.

1.1 Formål

At kontrollere om emissionerne fra ovn 5 overholder grænseværdierne i henhold til anlæggets miljøgodkendelse.

2 Resultater

2.1 Resultatoversigt

Anlæg/afkast: Norfors, Ovn 5

Parameter	Enhed	Måling 1	Måling 2	Måling 3	Måling 4	Måling 5	Middel	Miljøkrav	Feltblind/ Drift (%)
Dato	dd-mm-åå	11-10-2018	11-10-2018	11-10-2018	11-10-2018	11-10-2018	11-10-2018	-	-
Måleperiode	tt:mm	09:26 - 10:26	10:39 - 11:39	11:53 - 12:53	08:34 - 14:34	08:34 - 14:34	-	-	-
Dato, volumenstrøm	dd-mm-åå	11-10-2018	11-10-2018	11-10-2018	11-10-2018	11-10-2018	11-10-2018	-	-
Måleperiode, volumenstrøm	tt:mm	08:14 - 08:20	09:59 - 10:05	12:05 - 12:15	08:14 - 08:20	08:14 - 08:20	-	-	-
Kanalareal	m ²	2,011						-	-

Produktions- og driftsoplysninger *

Luftoverskud (tilnæret værdi) *	λ	1,60	1,61	1,60	1,64	1,64	1,62	-	-
---------------------------------	---	------	------	------	------	------	------	---	---

Hjælpeparametre

Temperatur	°C	65	64	65	64	64	64 ± 1,5	-	-
O ₂	vol% (tør)	7,9	7,9	7,9	8,2	8,2	8,0 ± 0,080	-	Drift: 0,10%
H ₂ O	vol%	22,8	19,8	20,6	21,3	16,0	20,1 ± 0,72	-	-
Volumenstrøm	m ³ (n,t)/h	41.000	46.000	45.000	41.000	43.000	43.000 ± 2.000	-	-
Volumenstrøm driftstilstand	m ³ /h	65.000	71.000	70.000	64.000	63.000	67.000	-	-

Koncentrationer

HF	mg/m ³ (ref)	< 2	< 0,1	< 0,1	-	-	< 0,6	1,0	-
Partikler	mg/m ³ (ref)	0,25	0,23	0,68	-	-	0,38 ± 0,06	-	< 0,05
As	mg/m ³ (ref)	< 0,001	< 0,001	< 0,001	-	-	< 0,001	-	< 0,0005
Cd	mg/m ³ (ref)	< 0,001	< 0,001	< 0,001	-	-	< 0,001	-	< 0,0005
Cr	mg/m ³ (ref)	< 0,001	< 0,001	< 0,001	-	-	< 0,001	-	< 0,0005
Cu	mg/m ³ (ref)	< 0,001	< 0,001	< 0,001	-	-	< 0,001	-	< 0,0005
Hg	mg/m ³ (ref)	< 0,00001	< 0,00001	< 0,00001	-	-	< 0,00001	-	-
Mn	mg/m ³ (ref)	< 0,001	< 0,001	0,0041	-	-	0,0022 ± 0,0002	-	0,0024
Ni	mg/m ³ (ref)	< 0,001	0,00026	0,00024	-	-	0,00058 ± 0,0002	-	< 0,0005
Pb	mg/m ³ (ref)	0,0019	< 0,002	< 0,002	-	-	0,0017 ± 0,0003	-	< 0,0007
Co	mg/m ³ (ref)	< 0,001	< 0,001	< 0,001	-	-	< 0,001	-	< 0,0005
V	mg/m ³ (ref)	< 0,001	< 0,001	< 0,001	-	-	< 0,001	-	< 0,0005
Sb	mg/m ³ (ref)	< 0,001	< 0,001	< 0,001	-	-	< 0,001	-	< 0,0005
Tl	mg/m ³ (ref)	< 0,001	< 0,001	< 0,001	-	-	< 0,001	-	< 0,0005
Σ Cd & Tl	mg/m ³ (ref)	< 0,001	< 0,001	< 0,001	-	-	< 0,001	0,025	< 0,001
Σ Ni, As, Cd & Cr	mg/m ³ (ref)	< 0,001	0,00026	0,00024	-	-	0,00058 ± 0,0002	0,10	< 0,002
Σ As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb & V	mg/m ³ (ref)	0,0019	0,00026	0,0043	-	-	0,0022 ± 0,0001	0,25	0,0024
Dioxiner (I-TEQ)	ng/m ³ (ref)	-	-	-	0,0064	0,0049	0,0057 ± 0,002	0,10	< 0,0008
Naphtalen	mg/m ³ (ref)	-	-	-	0,00015	0,00024	0,00020 ± 0,00006	-	-
PAH'er (B[a]p-ækv.)	µg/m ³ (ref)	-	-	-	0,000014	0,00048	0,00025 ± 0,0003	-	0,00033

(ref) angiver tør røggas ved normaltilstanden (0°C, 101,3 kPa) og 11 % ilt

* betyder "ikke omfattet af akkreditering 51"

Miljøkrav er oplyst af virksomheden.

Usikkerheder over 50% af måleværdier er anført som absolutte værdier.

Tabel 2 Resultater af måling

2.2 Kommentarer til resultaterne

Alle miljøkrav er overholdt.

FORCE Technology har ikke yderligere kommentarer til resultaterne.

3 Anlægsbeskrivelse

Ovn 5 er den nyeste ovn linje hos Norfors. Ovnen har en kapacitet på 10 ton affald pr. time. Røggassen renses for blandt andet partikler, HCl, SO₂, dioxiner og kviksløv i posefilter ved inddysning af kalk. NO_x-emissionen reduceres ved hjælp af SCR.

3.1 Driftsforhold under målingerne

Der var normal drift i måleperioden med en last på ca. 90%.



4 Målingernes udførelse

4.1 Målemetoder

De anvendte målemetoder og deres tilhørende usikkerhed er beskrevet i Bilag A.

4.2 Forhold af betydning for måleusikkerheden

Målestedets indretning

Målestedets indretning og eventuelt manglende traverseringspunkter har en betydning for måleusikkerheden. Ved målinger, som omfatter måling af volumenstrøm, testes altid, om målestedet er egnet¹.

Målestedet er testet i henhold til EN 15259 og fundet egnet til de udførte traverseringsmålinger. Testen gælder for målestedets egnethed til traverseringsmålinger (volumenstrøm, partikler og partikelbundne stoffer, der kræver isokinetisk prøvetagning).

Målestedet er indrettet med 6 stk. DN80 flanger på den vandrette kanal med dimensionen Ø1650 mm. En af flangerne er placeret i den lodrette retning, mens de øvrige er placeret i vandret retning.

Målingerne er foretaget i den vandrette diameter, da FORCE Technology's udstyr ikke kan placeres i lodret position. FORCE vurderer, at resultaterne, trods dette forhold, er repræsentative.

Afvielser fra akkrediterede metoder

Ingen

¹ Måleusikkerheden under optimale forhold er angivet i Bilag A. Det er ikke muligt angive usikkerheden ved ikke-optimale forhold (dårligt indrettede målesteder eller manglende traverseringspunkter). Når målestedet er fundet "ikke egnet", er usikkerheden på måleresultatet betydelig.

Bilag A Målemetoder og usikkerheder

I det følgende gives en kort beskrivelse af de anvendte målemetoder og deres tilhørende detektionsgrænser, referencer og usikkerhed.

Generelt vedr. detektionsgrænser og usikkerheder:

Monitører:

Detektionsgrænsen er defineret som en procent af måleområdet eller som repeterbarheden ved gentagne nulpunktsmålinger.

Usikkerheden er opgivet som et interval, hvor den laveste usikkerhed er den der kan opnås ved optimeret valg af måleområde og kalibreringsgas. Den højeste angivne usikkerhed er den normalt opnåelige ved en præstationskontrolmåling. Ved måling i inhomogene målesteder (hvor gassens koncentration ikke er konstant over tværsnittet) kan usikkerheden være betydelig.

Manuelle metoder:

Detektionsgrænsen er opgivet som den normalt opnåelige ved en normal præstationskontrol. Dvs. ved 60 minutters måletid, normal sugeshastighed og akkrediteret analyse. Detektionsgrænsen kan i det enkelte tilfælde være lavere eller højere end den angivne værdi. Lavere detektionsgrænser kan f.eks. opnås ved større udsuget mængde. Metoder, der omfatter flere stoffer (f.eks. spormetaller), kan have forskellig detektionsgrænse for de forskellige stoffer. Den laveste værdi er opgivet. Detektionsgrænsen defineres som middelværdien af gentagne blindprøver plus tre gange spredningen af de gentagne blindprøver.

Usikkerheden er beregnet som den normalt opnåelige usikkerhed ved et målested, der opfylder kravene til traverseringsmålinger i DS/EN 15259. Ved afvigelse fra krav til målestedet kan usikkerheden være betydelig. Usikkerheden opgives i % af målt værdi eller som en fast værdi i måleenheden (for målte værdier tæt på detektionsgrænsen til en defineret værdi fx. 5 gange detektionsgrænsen).

Gastemperatur:

Måles med en pt100-termoføler eller en NiCr/NiAl-termoføler tilsluttet et digitaltermometer eller datalogger. Visningen aflæses med korte intervaller, og/eller signalet opsamles på datalogger.

Måleområde: -40 - 600°C

Usikkerhed (95% konfidensinterval, k=2): 1,5°C (absolut)

Reference/standard: VDI 3511 bl. 1-5, DS/IEC 584-2, DS/IEC 584-2 amd. 1

CO₂-koncentration:

På en tør og partikelfri delgasstrøm bestemmes CO₂-koncentrationen med en nondispersiv infrarød (NDIR) monitor.

Måleområde: 0 - 20 vol%

Metodens detektionsgrænse: 1% af måleområdet

Usikkerhed (95% konfidensinterval, k=2): fra 4 til 6% af målt værdi (afhænger af måleområde og spangasværdi).

Reference/standard: USEPA M.3A, DS/ISO 12039

O₂-koncentration:

På en tør og partikelfri delgasstrøm bestemmes O₂-koncentrationen med en paramagnetisk monitor.

Måleområde: 0 - 25 vol%

Metodens detektionsgrænse: 1% af måleområdet

Usikkerhed (95% konfidensinterval, k=2): fra 4 til 6% af målt værdi (afhænger af måleområde og spangasværdi).

Reference/standard: DS/EN 14789, MEL-05

Akkrediteret rapport - sagsnr.: 118-29742.02

Bilag kan indeholde oplysninger, der ikke er omfattet af akkrediteringen

Volumenstrøm: Gashastigheden måles ved hjælp af et pitotrør i forbindelse med et skrårørsmanometer eller mikromanometer, hvormed det dynamiske tryk måles. Hastigheden bestemmes i et antal målepunkter over kanalværsnittet. Ud fra hastigheden og måleplanets areal beregnes volumenstrømmen. Ud over volumenstrømsmåling udføres der altid en test af målestedets egnethed til flowmåling og isokinetisk prøveudtagning (de såkaldte gridmålinger). Testen udføres i henhold til DS/EN 15259, som i afsnit 6.2 opstiller en række krav, som skal være opfyldt før målestedet betegnes som egnet.

EN 16911-1 tillader korrektion for vægeffekt. For cirkulære og rektangulære kanaler kan der korrigeres med en faktor 0,995 hvis indersiden er glat og med en faktor 0,99 hvis indersiden er ru. Denne måling er korrigeret med faktoren 0,995.

Måleområde: 0 - 40 m/s

Metodens detektionsgrænse: 1,8 m/s

Usikkerhed (95% konfidensinterval, $k=2$): 10% af målt værdi eller 4.000 m³(n,t)/h (ved værdier mindre end 5 gange detektionsgrænsen)

Reference/standard: EN/ISO 16911-1, MEL-25

Vanddampindhold:

En kendt delgas mængde renses for partikler og udsuges gennem en kondenspotte og et silicageltårn, hvori gassens vand adsorberes. Efter endt måling bestemmes den opsamlede vandmængde gravimetrisk.

Måleområde: 0 - 75 vol%

Metodens detektionsgrænse: 2 vol%

Usikkerhed (95% konfidensinterval, $k=2$): 8% af målt værdi eller 0,8 vol% (ved værdier mindre end 5 gange detektionsgrænsen)

Reference/standard: DS/EN 14790

HF-koncentration:

En delrøggasstrøm udsuges gennem et forfilter og et i serie med filteret forbundet vaskeflaskesystem. Selve udtagsrøret er et opvarmet glasrør. Vaskeflaskesystemet består af to vaskeflasker, hver indeholdende ca. 100 ml. 0,1 N NaOH, hvori gasformigt HF absorberes. Røggasprøven udsuges med en pumpeenhed, der består af en gastæt pumpe, en kalibreret gasmåler, et flowmeter til regulering af den udsugede mængde samt et digitaltermometer til måling af temperaturen ved gasmåleren. Den tørre gas mængde bestemmes ved hjælp af en kalibreret gasmåler, som aflæses før og efter hver prøvetagning. På laboratoriet analyseres absorptionsvæsken vha. ionkromatografi eller ionselektiv elektrode. Vaskeflaskernes absorptions-effektivitet er testet til at være bedre end standardens krav på 95%.

Metodens detektionsgrænse: 0,2 mg/m³(n,t)

Usikkerhed: 14% af målt værdi (95% konfidensinterval).

Reference/standard: VDI 2470 bl. 1, (mod.), MEL-19

Dioxiner og furaner (PCDD og PCDDF), (Poly Chlorerede Dibenzo Dioxiner / Furaner):

En delgasstrøm udsuges isokinetisk i repræsentative målepunkter over måleplanet i overensstemmelse med partikelmålinger. Prøvegassen ledes først gennem et opvarmet filter, hvor partiklerne opsamles, og derefter gennem en køler, hvor den køles til under 20°C, hvorved vanddamp udkondenseres og opsamles. Til sidst ledes gassen gennem en fast adsorbent bestående af XAD-2, hvor de ikke udkondenserede komponenter opsamles. Herfra ledes gassen gennem tørretårn, flowmeter, pumpe samt gasmåler. Den del af udstyret, der kommer i kontakt med gassen, er til og med den faste adsorbent bygget i glas.

Efter endt prøvetagning skylles udstyret med acetone og toluen, og de fire fraktioner - filter, kondensat, XAD-2 og skyllevæske sendes til analyse, hvor de ekstraheres med toluene, og en delprøve heraf oprenses og analyseres med HRGC/HRMS efter isotopfortyndingsmetoden.

Måleområde: 0 - 300 ng/m³(n,t)

Akkrediteret rapport - sagsnr.: 118-29742.02

Bilag kan indeholde oplysninger, der ikke er omfattet af akkrediteringen

Metodens detektionsgrænse: 0,0007 ng/m³(n,t)

Usikkerhed: 15% af målt værdi (95% konfidensinterval).

Underleverandør: Alkontrol Laboratories, SWEDAC akkreditering nr. 1006

Reference/standard: DS/EN 1948 del 1-3, MEL-15

Spormetaller:

En delgasstrøm udsuges isokinetisk gennem et planfilter af typen kvarts mikrofiber, traverseret over måletværsnittet. Efter filteret ledes delgasstrømmen gennem et vaskeflaskesystem, som består af tre vaskeflasker med fritte, hver indeholdende ca. 100 ml. 4,5% HNO₃ /1,7% H₂O₂-opløsning, hvori de gasformige spormetaller absorberes. Prøvetagning gennem sonderør, filtrering og udtagning af delgasstrøm til vaskeflasker, foretages gennem et opvarmet temperaturkontrolleret system. Alle dele af prøvetagningssystemet, der er i kontakt med prøvetagningsgassen til og med filteret og sidste vaskeflaske, er bygget fuldstændigt i glas eller titanium. Den tørre gasmængde bestemmes ved hjælp af en kalibreret gasmåler, som aflæses før og efter hver prøvetagning. Efter endt prøvetagning skylles udstyret med en HNO₃-opløsning, som indgår i analysen. På laboratoriet oplukkes filteret og filteroplukning og absorptionsvæske analyseres ved ICP-MS. For hver måleserie udtages en delprøve af den anvendte HNO₃-opløsning samt et prøvetagningsfilter til kontrol for blindværdi. Indholdet i 3. vaskeflaske må maksimalt udgøre 10% af den totale opsamlede mængde (filter + vaskeflasker). Såfremt de 10% er overskredet bør målingen kasseres. Vaskeflaskernes absorptions-effektivitet er testet til at være bedre end standardens krav på 95%.

Måleområde: 0 - 1 mg/m³(n,t)

Metodens detektionsgrænse: 0,001 mg/m³(n,t) (laveste detektionsgrænse)

Usikkerhed: 40% af målt værdi (95% konfidensinterval).

Reference/standard: DS/EN 14385, MEL-08a